

**Caiet de sarcini**  
 „Amenajarea Decanatului Facultății de Drept Corp E”

**Contract Beneficiar UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA**

**Cod CPV: 45421141-4 – Lucrări de compartimentare**

Valoarea estimată a contractului este de 35.294 lei fara TVA.

**Lucrări de intervenție propuse**

În vederea amenajării decanatului de drept din Corpul E sunt necesare a se efectua următoarele lucrări :

- lucrări de desfacere pardoseală existentă din dale Heuga, cu recuperare de material;
- lucrări de desfacere tavan casetat Armstrong cu recuperare;
- transportul materialelor rezultate prin purtat;
- transportul materialelor la 7 km;
- lucrări de refacere pardoseală din dale Heuga, remontarea dalelor vechi de mochetă, precum și înlocuirea celor rupte sau tăiate cu dale puse la dispoziție de beneficiar;
- lucrări de montare plintă PVC;
- lucrări de remontare tavan casetat Armstrong;
- lucrări de compartimentare prin montare de pereți gips-carton 150mm grosime;
- lucrări de montare a ușilor de interior din profile PVC;
- lucrări de montare a ferestrelor de interior din profile PVC;
- lucrări de reparații la pereți cu glet, amorsă și zugrăveală în trei straturi;
- lucrări de rețea de date;
- lucrări detecție incendiu;
- lucrări de instalații electrice.

**LISTA DE CANTITATI**

Nr. Crt.	Lucrari – desfaceri și refaceri arhitectură	UM	Cantitatea
0		1	2
			3
1.	Desfacere pardoseală existentă din dale Heuga, cu recuperare de material	MP	76,80
2.	Desfacere tavan casetat Armstrong cu recuperare	MP	76,80
3.	Refacere pardoseli dale Heuga: remontarea dalelor vechi de mochetă, înlocuirea dalelor rupte sau tăiate (dale puse la dispoziție de beneficiar)	MP	76,80
4.	Montare plintă PVC + mochetă Heuga	ML	27,86
5.	Remontare tavan casetat Armstrong; înlocuirea plăcilor casetate sparte sau rupte cca 5 mp; suplimentare cu profil perimetral pe pereții noi – 36,46 ml	MP	76,80
6.	Pereți gips –carton 150 mm grosime, realizat din dublu strat de gips carton RB de 12,5 mm grosime pe fiecare față, structură metalică din profile CW și UW de 100 mm, cu izolație din saltele de vată	MP	55,48
7.	Uși de interior din profile PVC cu 4 camere de izolare, culoare alb și geam sablat antiefracție 3-1-3, echipate cu 3 balamale, yală și praguri din aluminiu de max. 2,5 cm înălțime; 3 uși simple 90x210cm și o ușă dublă de 160x210cm în două canate egale.	MP	8,78
8.	Ferestre de interior din profile de PVC cu 4 camere de izolare, culoare alb și geam sablat O bucată fereastră 210x215cm	MP	4,51
9.	Glet de ipsos la pereți	MP	110,96
10.	Var lavabil inclusiv amorsa în 3 straturi	MP	219,09
11.	Transportul materialelor la 7 km	TO	1,76
12.	Transportul materialelor prin purtare directă, materiale comode sub 25 kg la 50 m	TO	1,76

<b>Lucrări rețea date</b>			
1.	Rack 6U 600x450mm	buc	1
2.	PDU 8P+intrerup 1U, 19"	buc	1
3.	Switch 24 porturi 10/100carcasă metalică 1U 19-inch	buc	1
4.	Patch panel UTPcat. 5e 24P	buc	1
5.	Organizator cablu cu capac 1U, 19"	buc	1
6.	Patchord UTP cat 5e – 1M	buc	17
7.	Patchord UTP cat 5e – 3M	buc	16
8.	Cablu UTPcat. 5e	ml	400
9.	Manoperă		
<b>Lucrări detecție incendiu</b>			
1.	Detector analog adresabil optic de fum	buc	3
2.	Soclu standard pentru detectori	buc	3
3.	Cablu JY(ST)Y 2x2x0,8 mm	ml	30
4.	Tub copex d=16 mm	ml	30
5.	Manoperă		
<b>Lucrări instalații electrice</b>			
1.	Întreupător simplu montaj îngropat	buc	5
2.	Priză simplă cu cp 16A 230V, montaj îngropat modul dublu	buc	18
3.	Cablu CYYF 3x1,5mmp	ml	75
4.	Cablu MYYM 3x4mmp	ml	47
5.	Cablu CYYF 4x1,5mmp	ml	41
6.	Cablu MYYM 5x6mmp	ml	4
7.	Tub copex 16 mm	ml	70
8.	Tub copex 20 mm	ml	50
9.	Doza derivație PT	buc	2
10.	Tablou electricTD	buc	1
11.	Manoperă		

#### Instrucțiuni pentru ofertanți:

Ofertantul va depune un **Certificat constatator**, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include si obiectul achizitiei; datele precizate in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

**Autorizare ANRE** pentru lucrările electrice.

Se va solicita dovada (proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor) executării și finalizării anterior datei depunerii ofertelor, a cel puțin unei **lucrări similare ca natură și complexitate cu cea de față**. Lipsa oricăror din aceste documente poate justifica comisia de evaluare în alegerea altui ofertant cu o ofertă completă.

Garanția de bună execuție este de 10% din valoarea fără TVA a contractului și se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

**Termenul de executie este de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți.**

**Perioada de garanție: 36 luni de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.**

Avizat,  
DGA  
Ing. Cătălin Velicu

Întocmit,  
SBI  
Ing. Doina Kutkut

1. A