

Caiet de sarcini
„Lucrări de reparatii pavaj sala sport”

Contract Beneficiar UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Cod CPV: 45233222-1 – Lucrări de pavare și de asfaltare

Lucrări de reparatii propuse


În vederea reparării pavajului din fața sălii de sport sunt necesare a se efectua următoarele lucrări :

- lucrări de sapatura manuala în spatii întinse, în pamant cu umiditate naturala, aruncat în depozit sau vehicol, teren mijlociu
- transport rutier al pamantului cu autobasculanta, distanta 10 km:
- lucrări de compactare cu mâi de mana a umpluturii, executata în straturi cu udarea fiecarui strat, teren coeziv
- lucrări de așternere manuală strat agregate naturale(balast), compactat. 15 cm grosime
- transport rutier al materialelor, semifabricatelor(ballast) cu autobasculanta pe distanta de
- strat de beton rutier B 350(BCR 4,0), în grosime de 10 cm
- preparare beton rutier, cu agregate < 31 mm, în instalatii centralizate
- transport rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 mc, distanta 5 km
- lucrări de așternere manuala strat agregate naturale(nisip), 3 cm grosime
- transport rutier al materialelor, semifabricatelor(nisip), cu autobasculanta pe distanta de 25 km
- lucrări de procurare și montaj pavaj la suprafețe pietonale –8 cm grosime(în forma de l
- lucrări de incarcare/descarcare materiale grupa A – grele și marunte, prin aruncare teren – auto (pavele și borduri)
- transport rutier al materialelor, semifabricatelor(pavele, borduri) cu auto pe distanta de 5 km
- borduri prefabricate din beton pentru trotuare pe fundatie beton
- strat de pamant vegetal și împrastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform, cu sfaramare bulgari, teren mijlociu
- transport rutier al pamantului cu autobasculanta, distanta 10 km

LISTA DE CANTITATI

Nr. Crt.	Lucrari – desfaceri și refaceri arhitectură	UM	Cantitatea
0		1	2
			3
1.	Sapatura manuala în spatii întinse, în pamant cu umiditate naturala, aruncat în depozit sau vehicol, teren mijlociu	MC	7,50
2.	Transport rutier al pamantului cu autobasculanta, distanta 10 km	TO	13,30
3.	Compactarea cu mâi de mana a umpluturii, executata în straturi cu udarea fiecarui strat, teren coeziv	MC	7,50
4.	Strat agregate naturale(balast), compactat, 15 cm grosime, cu așternere manuala	MC	7,50
5.	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor(ballast) cu autobasculanta pe distanta de 25 km	TO	16,50
6.	Strat de beton rutier B 350(BCR 4,0), în grosime de 10 cm	MP	50,00
7.	Preparare beton rutier, cu agregate < 31 mm, în instalatii centralizate	MC	5,15
8.	Transport rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 mc, distanta 5 km	TO	11,50
9.	Strat agregate naturale(nisip), 3 cm grosime, așternere manuala	MC	1,50
10.	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor(nisip), cu autobasculanta pe distanta de 25 km	TO	2,70
11.	Pavaj la suprafețe pietonale – montat pavele 8 cm grosime(în forma de l)	MP	50,00
12.	Procurare pavele 8 cm grosime	MP	10,00
13.	Incercare/descarcare materiale grupa A – grele și marunte, prin aruncare teren – auto (pavele și borduri)	TO	1,60
14.	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor(pavele, borduri) cu auto pe distanta de 5 km	TO	1,60
15.	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare pe fundatie beton: mari – 20 x25 cm = 2,00 ml mici - 10 x 15 cm = 2,00 ml	ML	4,00
16.	Strat de pamant vegetal	MC	5,00
17.	Împrastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform, cu sfaramare bulgari, teren mijlociu	MC	5,00
18.	Transport rutier al pamantului cu autobasculanta, distanta 10 km	TO	9,00

Avizat,
DGA
Ing. Cătălin Velicu



Întocmit,
SBI
Ing. Doina Kutkut

