Caiet de sarcini
„Reabilitare grup sanitar Corp A"

Contract Beneficiar UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Cod CPV: 45211310-5 – Lucrări de constructii de bai

Valoarea estimată a contractului este de **17.000** lei fara TVA.

Lucrări de interventie propuse

În vederea reabilitarii grupului sanitar din Corpul A sunt necesare a se efectua următoarele lucrări :
- lucrări de desfacere placaje din gresie;
- lucrări de desfacere placaje faiantata pereti;
- lucrari de demolare pereti din zidarie de caramida;
- lucrari de demontare usi din lemn celular, inclusiv tocul din lemn;
- transportul molozului rezultate prin purtat;
- transportul moloz la 10 km;
- lucrări de reparatii tencuieli cu mortar M25T;
- lucrări de reparatii sapa de mortar M100T de 3 cm grosime;
- lucrări de compartimentare prin montare de pereţi gips-carton 150mm grosime;
- lucrări de montare masti din placi de ipsos carton pe structura metalica;
- lucrări de montare pardoseli din gresie ceramica portelanata;
- lucrări de placaje din faianta la pereti;
- lucrări de montare 2 usi, inclusiv pragul din aluminiu;
- lucrări de gletuire si zugravire la tavane;
- lucrări de gletuire si zugraveli la peretiiexteriori;
- transportul materilelor rezultate prin purtat;
- transportul materialelor la 10 km.

LISTA DE CANTITATI

Nr. Crt.	Lucrari – desfaceri şi refaceri arhitectură	UM	Cantitatea
0	1	2	3
1.	Desfacere placaje gresie	MP	10,62
2.	Desfacere placaje faianta pereti	MP	53,58
3.	Demolare pereti din zidarie de caramida	MP	1,10
4.	Demontare usi din lemn celular, inclusiv tocul din lemn	MP	9,22
5.	Evacuare moloz prin purtare directa, materiale comode sub 25 kg la 50 m	TO	2,35
6.	Transport moloz la 10 km	TO	2,35
7.	Reparatii tencuieli cu mortar M25T (cca 20% din suprafata placata a peretilor)	MP	11,00
8.	Reparatii sapa de mortar M100 T de 3 cm grosime, cca 20%	MP	2,10
9.	Pereti de compartimentare 15 cm, din placi de ipsos cartonRBI, realizat din dublu strat de gips carton RBI de 12,5 mm grosime pe fiecare fata, structura metalica din profile CW si UW de 100 mm, cu izolatie din saltele de vata minerala de 100 mm grosime	MP	6,02
10.	Masti din placi de ipsos carton pe structura metalica	MP	4,15
11.	Pardoseli din gresie ceramica portelanata, rezistenta la trafic, antiderapanta, calitatea I	MP	10,74
12.	Placaje din faianta la pereti, calitate I, culoare mata	MP	55,46
13.	2 Uşi din profile PVC cu 4 camere de izolare, culoare nuc şi geam de siguranta securizat antiefracţie 3-1-3, mat, sablat, etans 2 usi la cabine WC cu sistem de incuiere pe o singura parte (fara cheie) 2 usi la intrare in grupurile sanitare cu dispozitiv de autoinchidere Prag de aluminiu de 2,5 cm inaltime	MP	9,23

14.	Glet de ipsos la tavane	MP	10,74
15.	Var lavabil inclusiv amorsa în 3 straturi la tavane	MP	10,74
16.	Glet de ipsos la peretii exteriori	MP	15,14
17.	Var lavabil inclusiv amorsa în 3 straturi la peretii exteriori	MP	15,14
18.	Transportul materialelor prin purtare directă, materiale comode sub 25 kg la 50 m	TO	1,20
19.	Transportul materialelor la 10 km	TO	1,20

Instrucțiuni pentru ofertanți:
Ofertantul va depune un **Certificat constatator**, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include si obiectul achizitiei; datele precizate in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Se va solicita dovada (proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor) executării și finalizării anterior datei depunerii ofertelor, a cel puțin unei **lucrări similare ca natură și complexitate cu cea de față**. Lipsa oricăror din aceste documente poate justifica comisia de evaluare în alegerea altui ofertant cu o ofertă completă.

Garanția de bună execuție este de 10% din valoarea fără TVA a contractului și se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

Termenul de executie este de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți.

Perioada de garanție: **36 luni de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.**

Avizat,
DGA
Ing. Cătălin Velicu

Întocmit,
SBI
Ing. Doina Kutkut